

**Техническое задание для проведения запроса котировок
на выполнение капитального ремонта вентилируемого фасада
административного здания ООО «Белрегионгаз» расположенного по
адресу: г. Белгород Проспект Славы, 41.**

1. Перечень основных работ и объемов:

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка наружной облицовки стен и откосов фасада из керамогранита	М2	2355
2	Демонтаж направляющих под облицовку на стены и откосы	М2	2355
3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания с последующей их установкой на место	шт	25
4	Демонтаж неоновой подсветки с последующей ее установкой на место	м.п	110
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	М2 вертикальной проекции	1709
6	Подвеска люлек для демонтажа и монтажа облицовки	М2 поверхности	672
	Устройство защитной сетки	М2	1709
	Монтаж направляющих алюминиевых под облицовку стен и откосов	М2	2665
	Устройство изоляции стен IZOVOL толщ.=50-70мм плот-50	М3	192 (в зависимости от толщ. применяемого утеплителя)
	Установка пароизоляционного слоя из пленки	М2	2665

	Наружная облицовка стен из керамогранита	М2	1988
	Наружная облицовка откосов из керамогранита	М2	677
12	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на клей	М2	10
13	Устройство отливов	М2	255
14	Наружная облицовка стен в горизонтальном исполнении композитным материалом	М2	157
15	Замена стеклянных витражей на тонированные	М2	109

1. При проведении работ должны быть выполнены все требования ППР и схемы организации дорожного движения.
2. Все работы должны быть выполнены согласно действующих СНиП.
3. Подрядчик согласовывает с Заказчиком стоимость и вид материалов, применяемых при проведении работ.
4. Применяемые материалы должны быть сертифицированы.
5. Срок проведения работ не более 60 рабочих дней.